



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2023B01D01326

委托单位: 浙江悦茂科技发展有限公司

样品名称: 虹吸雨水斗

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2023B01D01326



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2023B01D01326

第 1 页 共 2 页

样品名称	虹吸雨水斗	检测类别	委托检测
委托单位	浙江悦茂科技发展有限公司	商 标	悦茂
生产单位	浙江悦茂科技发展有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023 年 09 月 08 日	样品数量	3 个
生产日期 /批号	2023 年 09 月/202309	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见 数据页。	检测日期	2023 年 09 月 11 日 -13 日
判定依据	CJ/T 245-2021 《建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件》		
检测项目	1、承载能力 2、耐气候性 3、外观		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合 CJ/T 245-2021 《建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件》的技术要求。检测结果见数据页。 * 签发日期:2023年09月21日 (检测专用章)		
附注: (此处空白)			

批 准: 孙飞龙 审 核: 林文 编 制: 张娟

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2023B01D01326

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	承载能力 (有色金属格栅罩)	承载能力不应小于 0.75kN; 当格栅用钢、有色金属制成时, 承载能力试验应以 (0.05-0.1) kN/s 的速度加载到规定的 0.75kN 荷载, 保持 30s, 同时测定其变形量不应超过 2mm。	荷载为 0.75 kN 时, 变形量为 0.2mm; 承载能力不小于 0.75kN。	符合	CJ/T 245-2021 7.3
2	耐气候性	虹吸雨水斗各部件 (含出水短管) 应能耐 -20℃冰冻和不低于 80℃的高温。	虹吸雨水斗低温循环试验后, 产品无因冷冻而产生缺陷; 经高温循环试验后, 产品无因应力作用而出现任何缺陷。	符合	CJ/T 245-2021 7.4
3	外观	雨水斗 (含承雨斗) 内外表面应光滑、平整, 不允许有气泡、裂纹、砂眼、夹渣、毛刺和明显的痕纹、凹陷, 并应完整无缺, 浇口及溢边应平整。雨水斗连接压盘及与防水密封材料接触面应平整、光滑、不变形, 不允许有尖角凸起。	雨水斗内外表面光滑、平整, 无气泡、裂纹、砂眼、夹渣、毛刺和明显的痕纹、凹陷, 并完整无缺, 浇口及溢边平整。雨水斗连接压盘及与防水密封材料接触面平整、光滑、不变形, 无尖角凸起。	符合	CJ/T 245-2021 7.1
(以下空白)					
备注: 1、检测地点: 管庄。					

——本报告结束——

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

中国国检测试控股集团股份有限公司